



Photovoltaikanlage

Dekanat : Stuttgart

Betreibergesellschaft : BLH-Solar GbR

Objekt/Gebäude : Bischof-Leiprecht-Haus, Bürogebäude

Straße/Hausnummer : Jahnstraße 32

PLZ/Ort : 70597 Stuttgart

Dach

Form : Satteldach

Neigung : 18 °

Ausrichtung : Südsüdost

Azimutwinkel -10 °

Photovoltaikanlage

Maximalleistung : 25,92 KWp

Module (Fabrikat) : Sharp

Fläche : 180 m²

Neigung : 18 °

Inbetriebnahme : 18.06.2007

CO₂ Reduzierung im Jahr : 17,3 Tonnen

Investitionskosten : 113.000 €

Durchschnittlicher Jahresertrag : 27500 kWh

Text : Bischöfliches Bauamt, Antonius Stolarczyk

Bilder : Bischöfliches Bauamt, Antonius Stolarczyk

